

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Мария
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 160м2 / Истра / ЗК
 АДРЕС: Истра

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x300 Bonolit	шт.	8	406	3248
2	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	759	132	100188
3	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	15	264	3960
4	Клей Юнис Плюс	шт.	16	426	6816
5	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	5	294	1470
Итого по разделу:					115682
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	7	621	4347
2	Арматура рифленая	м.	17	144	2448
3	Подвес прямой	шт.	111	24	2664
Итого по разделу:					9459
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					128931

РАБОТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство проема в существующей перегородке	шт.	1	4000	4000
Итого по разделу:					4000
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 300 мм	м2.	1	1490	1490
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	108.3	740	80142
3	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм	м2.	2	1160	2320
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	36	150	5400
5	Устройство проема	шт.	7	1400	9800
6	Привязка стен	шт.	8	560	4480
Итого по разделу:					103632
ДЕМОНТАЖ					

1	Демонтаж перегородок из блоков ГСБ / ПГП	м2.	7	400	2800
				Итого по разделу:	2800
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	2	5200	10400
2	Разгрузка	тонна	9	1200	10800
				Итого по разделу:	21200
				ИТОГО РАБОТА:	131632

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 260563 руб.

ИТОГО: 260563 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 252746 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____