

## СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Наименование

Nº

2

Разгрузка

ЗАКАЗЧИК: Алексей

ОБЪЕКТ: MCK / ДМ / 177 м2 / Зеленоград / 1K

Ед.изм.

Кол-

Цена (руб.)

Стоимость

АДРЕС: Зеленоград

			ВО		(руб.)		
MAT	ЕРИАЛЫ						
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	744	264	196416		
2	Клей Юнис Плюс	шт.	22	426	9372		
		Ит	Итого по разделу:		205788		
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ						
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	9	621	5589		
2	Арматура рифленая	M.	22	144	3168		
3	Подвес прямой	шт.	107	24	2568		
	Итого по разделу:						
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	К-Т	1	690	690		
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420		
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180		
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	360			
5	Мешок для мусора	шт.	40	800			
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340		
			Итого по разделу:				
	ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			220903			
РАБО	DTA						
	возведение перегородок						
1	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм	м2. 1	06.17	1220	129527		
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	33	120	3960		
3	Устройство проема	шт.	10	1050	10500		
	Итого по разделу:						
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	4	5200	20800		

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 404890 руб.

тонна

16

Итого по разделу:

ИТОГО РАБОТА:

**ИТОГО**: 404890 руб.

1200

19200

40000

183987

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 392743 руб.

## Мы делаем\*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

Заказчик:

## Наши партнеры делают:

■ Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)

Подрядчик:

- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

<b>Менеджер по работе с</b> <b>клиентами</b> Вадим Кидысюк	<b>(</b>	+7 499 229 18 01 https://stroim-peregorodki-msk.ru/ info@stroyengineer.ru +7 995 113 82 33
ПРИМЕЧАНИЯ:		

<sup>\*</sup> По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.