

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Юлия
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 114м2 / Большая Никитская / 1К
 АДРЕС: Большая Никитская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	1	294	294
2	Клей Юнис Плюс	шт.	3	518	1554
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	162	123	19926
Итого по разделу:					21774
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	1390	1390
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
5	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					3670
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	3	326	978
2	Подвес прямой	шт.	23	24	552
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	1	621	621
Итого по разделу:					2151
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					34595
РАБОТА					
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	4200	4200
2	Разгрузка	тонна	2	1400	2800
Итого по разделу:					7000
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	8	150	1200
2	Привязка стен	шт.	5	560	2800
3	Устройство проема	шт.	1	1400	1400
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	23	740	17020
Итого по разделу:					22420
ДЕМОНТАЖ					
1	Демонтаж перегородок из блоков ГСБ / ПГП	м2.	18	400	7200
Итого по разделу:					7200
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство проема в существующей перегородке	шт.	2	2000	4000

Итого по разделу: 4000

ИТОГО РАБОТА: 33620

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 68215 руб.

ИТОГО: 68215 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 66169 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____