

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Александр  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 150м2 / Арбатская / 1К  
 АДРЕС: Арбатская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
2	Клей Юнис Плюс	шт.	13	518	6734
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	561	132	74052
<b>Итого по разделу:</b>					<b>81374</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3590</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ</b>					
1	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	3	1120	3360
2	Подвес прямой	шт.	80	24	1920
3	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8151</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>93115</b>
<b>РАБОТА</b>					
<b>ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК</b>					
1	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 100 мм	м2.	80	840	67200
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	105	50	5250
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	20	150	3000
4	Привязка стен	шт.	9	400	3600
5	Устройство проема	шт.	3	1400	4200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>83250</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	4200	4200
2	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	1	5600	5600
3	Разгрузка	тонна	6.3	1400	8820
<b>Итого по разделу:</b>					<b>18620</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>101870</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**

**194985 руб.**

**ИТОГО:**

**194985 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА:**

**189135 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету**



+7 499 229 18 01

**смет**



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

Станислав Гуринович



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_