

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Милицина Нина Николаевна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39,8м2 / Ивантеевка / 1К
 АДРЕС: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Прокудина,
 дом 1, кв. 3

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	267	190	50730
2	Клей Юнис Плюс	шт.	5	460	2300
Итого по разделу:					53030
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	8	144	1152
3	Подвес прямой	шт.	38	24	912
Итого по разделу:					3927
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3390
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					63867
СКИДКА:					3583
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:					60284
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	38	680	25840
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	17	120	2040
3	Устройство проема	шт.	4	1050	4200
4	Привязка стен	шт.	7	400	2800
Итого по разделу:					34880
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600

2	Разгрузка	тонна	3	1200	3600
				Итого по разделу:	7200
				ИТОГО РАБОТА:	42080
				СКИДКА:	2364
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	39716

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 105947 руб.

СКИДКА: 5947 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 100000 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Специалист по
расчету смет**
Станислав
Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33