

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ЗАКАЗЧИК: Евгений

MCK / KB / 45,5м2 / Зил / 1K ОБЪЕКТ:

АДРЕС: Зил

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)			
МАТЕРИАЛЫ								
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588			
2	Клей Юнис Плюс	ШТ.	6	460	2760			
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	ШТ.	294	123	36162			
		Ит	39510					
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340			
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	К-Т	1	690	690			
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360			
4	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180			
5	Мешок для мусора	шт.	20	20	400			
	Итого по разделу:							
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВ	ЕДЕНИ	Я					
1	Уголок металлический 40х40х4	пог.м.	7	326	2282			
2	Подвес прямой	шт.	42	24	1008			
3	Пена Markoflex для пистолета	ШТ.	2	621	1242			
		Ит	4532					
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			47012			
РАБОТА								
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК								
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	13	150	1950			
2	Привязка стен	шт.	5	400	2000			
3	Устройство проема	ШТ.	3	1400	4200			
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	41.9	740	31006			
	Итого по разделу:							
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	1	5200	5200			
2	Разгрузка	тонна	3.3	1400	4620			
	Итого по разделу:							
	ИТОГО РАБОТА:							
		D4 E 03						

95988 руб. ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

> итого: 95988 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 93108 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж

Менеджер по работе с

клиентами

Вадим Кидысюк

- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

+7 499 229 18 01

+7 995 113 82 33

Заказчик:

info@stroyengineer.ru

https://stroim-peregorodki-msk.ru/

Наши партнеры делают:

■ Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)

Подрядчик:

- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

ПРИМЕЧАНИЯ:		
ПРИМЕЧАПИЯ.		

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.