

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Геннадий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 50м2 / ЖК Катуар / 1К
 АДРЕС: ЖК Катуар

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	105	91	9555
2	Клей Юнис Плюс	шт.	2	426	852
Итого по разделу:					10407

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	1	621	621
2	Арматура рифленая	м.	4	144	576
3	Подвес прямой	шт.	15	24	360
Итого по разделу:					1557
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					11964

РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	18	680	12240
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	5	120	600
3	Устройство проема	шт.	2	1050	2100
4	Привязка стен	шт.	3	400	1200
Итого по разделу:					16140

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Разгрузка	тонна	3	1100	3300
Итого по разделу:					3300
ИТОГО РАБОТА:					23040

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 35004 руб.
ИТОГО: 35004 руб.
АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 33954 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**
Вадим Мясоедов

 +7 499 229 18 01
 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____