

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Александр  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 55м2 / Митино / 1К  
 АДРЕС: Митино

| №                                               | Наименование                                                                | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                |                                                                             |         |        |             |                  |
| <b>ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                       |                                                                             |         |        |             |                  |
| 1                                               | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг                                                  | шт.     | 2      | 294         | 588              |
| 2                                               | Клей Юнис Плюс                                                              | шт.     | 4      | 426         | 1704             |
| 3                                               | Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit                                  | шт.     | 13     | 271         | 3523             |
| 4                                               | Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit                                  | шт.     | 204    | 132         | 26928            |
| <b>Итого по разделу:</b>                        |                                                                             |         |        |             | <b>32743</b>     |
| <b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                      |                                                                             |         |        |             |                  |
| 1                                               | Ведро 20л                                                                   | шт.     | 2      | 170         | 340              |
| 2                                               | Буры, сверла, дюбель гвозди                                                 | к-т     | 1      | 690         | 690              |
| 3                                               | Шпатель 100 мм                                                              | шт.     | 2      | 180         | 360              |
| 4                                               | Грунтовка по металлу                                                        | шт.     | 1      | 420         | 420              |
| 5                                               | Правило 2,5 м                                                               | шт.     | 1      | 1180        | 1180             |
| 6                                               | Мешок для мусора                                                            | шт.     | 40     | 20          | 800              |
| <b>Итого по разделу:</b>                        |                                                                             |         |        |             | <b>3790</b>      |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ</b>                     |                                                                             |         |        |             |                  |
| 1                                               | Гибкий шланг 2м                                                             | шт.     | 1      | 340         | 340              |
| 2                                               | Кабель, патрон, лампочка                                                    | к-т     | 1      | 1100        | 1100             |
| 3                                               | Гофра 100мм                                                                 | шт.     | 1      | 480         | 480              |
| 4                                               | Унитаз строительный                                                         | шт.     | 1      | 1600        | 1600             |
| <b>Итого по разделу:</b>                        |                                                                             |         |        |             | <b>3520</b>      |
| <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ</b> |                                                                             |         |        |             |                  |
| 1                                               | Подвес прямой                                                               | шт.     | 35     | 24          | 840              |
| 2                                               | Арматура рифленая                                                           | м.      | 5      | 144         | 720              |
| 3                                               | Пена Markoflex для пистолета                                                | шт.     | 2      | 621         | 1242             |
| <b>Итого по разделу:</b>                        |                                                                             |         |        |             | <b>2802</b>      |
| <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>                         |                                                                             |         |        |             | <b>42855</b>     |
| <b>РАБОТА</b>                                   |                                                                             |         |        |             |                  |
| <b>ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК</b>                   |                                                                             |         |        |             |                  |
| 1                                               | Возведение перегородок из ГСБ 200 мм                                        | м2.     | 1.7    | 1160        | 1972             |
| 2                                               | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м.      | 12     | 150         | 1800             |
| 3                                               | Привязка стен                                                               | шт.     | 4      | 560         | 2240             |
| 4                                               | Устройство проема                                                           | шт.     | 2      | 1400        | 2800             |
| 5                                               | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм                                        | м2.     | 29     | 740         | 21460            |
| <b>Итого по разделу:</b>                        |                                                                             |         |        |             | <b>30272</b>     |

## ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

|   |                                                         |       |     |                          |              |
|---|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн) | шт.   | 1   | 3600                     | 3600         |
| 2 | Разгрузка                                               | тонна | 2.5 | 1200                     | 3000         |
|   |                                                         |       |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>6600</b>  |
|   |                                                         |       |     | <b>ИТОГО РАБОТА:</b>     | <b>36872</b> |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 79727 руб.**

**ИТОГО: 79727 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 77335 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_