

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Хуриев Александр Анатольевич
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 60м2 / ЖК Велтон тауэр / 1К
 АДРЕС: ЖК Велтон тауэр

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	98	132	12936
2	Клей Юнис Плюс	шт.	2	426	852
3	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
Итого по разделу:					14376
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	1	621	621
2	Подвес прямой	шт.	14	24	336
3	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	5	326	1630
Итого по разделу:					2587
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					16963

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	14	740	10360
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	5.18	150	777
3	Устройство проема	шт.	2	1400	2800
Итого по разделу:					13937
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600
2	Разгрузка	тонна	1.2	1200	1440
Итого по разделу:					5040
ИТОГО РАБОТА:					18977

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 35940 руб.
ИТОГО: 35940 руб.
АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 34862 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____