

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Татьяна  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 75м2 / м.Октябрьское поле / 1К  
 АДРЕС: м.Октябрьское поле

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	245	122	29890
2	Клей Юнис Плюс	шт.	5	427	2135
<b>Итого по разделу:</b>					<b>32025</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ</b>					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
2	Арматура рифленая	м.	10	144	1440
3	Подвес прямой	шт.	35	24	840
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3522</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ</b>					
1	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1580</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3790</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>40917</b>
<b>РАБОТА</b>					
<b>ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК</b>					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	35	680	23800
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	13	120	1560
3	Устройство проема	шт.	4	1050	4200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>29560</b>
<b>ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж проема	шт.	1	5000	5000
2	Демонтаж перегородок из кирпича	м2.	9	500	4500
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9500</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600

2	Разгрузка	тонна	3	1200	3600
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>7200</b>
				<b>ИТОГО РАБОТА:</b>	<b>46260</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 87177 руб.**

**ИТОГО: 87177 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 84562 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Демонтаж проема- Заужения проема входной двери.

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_