

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 82м2 / Водный стадион / 1К
 АДРЕС: Водный стадион

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	3	294	882
2	Клей Юнис Плюс	шт.	9	518	4662
3	Блок газобетонный D500 600x250x75 Bonolit	шт.	13	90	1170
4	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	368	123	45264
Итого по разделу:					51978
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					3390
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	2	530	1060
2	Подвес прямой	шт.	61	24	1464
3	Арматура рифленая	м.	9	144	1296
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
Итого по разделу:					5683
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ					
1	Разгрузка	тонна	5	1400	7000
2	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	4200	8400
Итого по разделу:					15400
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					79971
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	75	80	6000

2	Возведение перегородок из ГСБ 75 мм	м2.	1.7	690	1173
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	19	150	2850
4	Привязка стен	шт.	8	560	4480
5	Устройство проема	шт.	4	1400	5600
6	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	52.4	740	38776
				Итого по разделу:	58879
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство штробы в стяжке под возводимые перегородки	м.	19	800	15200
				Итого по разделу:	15200
				ИТОГО РАБОТА:	74079

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 154050 руб.

ИТОГО: 154050 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 149428 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____