

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 47м2 / Речной вокзал / 2К
 АДРЕС: Речной вокзал

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
2	Клей Юнис Плюс	шт.	5	518	2590
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	224	135	30240
Итого по разделу:					33418
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
5	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					2970
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	6	326	1956
2	Подвес прямой	шт.	33	24	792
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
Итого по разделу:					3990
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	5200	5200
2	Разгрузка	тонна	2.6	1400	3640
Итого по разделу:					8840
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					52738

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	11	150	1650
2	Привязка стен	шт.	4	460	1840
3	Устройство проема	шт.	2	1400	2800
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	32	740	23680

Итого по разделу: 29970

ИТОГО РАБОТА: 29970

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 82708 руб.

ИТОГО: 82708 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 80227 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____