

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ЗАКАЗЧИК: Дмитрий

МСК / КВ / 65м2 / Раменки / 2К ОБЪЕКТ:

АДРЕС: Раменки

No	Наименование	Ед.изм.	Кол- во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)			
МАТЕРИАЛЫ								
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	246	101	24846			
2	Клей Юнис Плюс	шт.	5	456	2280			
	Итого по разделу:							
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ								
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	683	1366			
2	Арматура рифленая	M.	7	158	1106			
3	Подвес прямой	шт.	35	27	945			
		Ит	ого по	разделу:	3417			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ							
1	Унитаз строительный	шт.	1	1760	1760			
2	Гофра 100мм	шт.	1	528	528			
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	374	374			
4	Кабель, патрон, лампочка	K-T	1	1210	1210			
		Ит	ого по	разделу:	3872			
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	К-Т	1	759	759			
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	462	462			
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1298	1298			
4	Шпатель 100 мм	ШТ.	2	198	396			
5	Мешок для мусора	ШТ.	40	22	880			
6	Ведро 20л	шт.	2	187	374			
		Итого по разделу:		4169				
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			38584			
	РАБОТА							
	возведение перегородок							
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	35	748	26180			
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	12	132	1584			
3	Устройство проема	шт.	3	1155	3465			
	Итого по разделу:							
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	1	5720	5720			
2	Разгрузка	тонна	3	1320	3960			
	Итого по разделу:				9680			

ИТОГО РАБОТА: 40909

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 79493 руб.

ИТОГО: 79493 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 77108 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают:


- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист	по	расчет	у
------------	----	--------	---

смет

Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01



info@stroyengineer.ru

+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:		
Заказчик:	Подрядчик:	

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.