218

426

70

8

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:

ШТ.

ШТ.

15260

3408

66325



СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Клей Юнис Плюс

Блок газобетонный D500 600x250x250 Bonolit

2

3

ЗАКАЗЧИК: Дмитрий

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 65м2 / Раменки / 2K

АДРЕС: Раменки

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол- во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)		
МАТЕРИАЛЫ							
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	387	92	35604		

	Итого по разделу:					
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ						
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863	

	Итого по разделу:				4743
3	Подвес прямой	шт.	66	24	1584
2	Арматура рифленая	М.	9	144	1296

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ			
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	К-Т	1	1100	1100
		Итс	го по	разделу:	3520
	РАСХОДНЫЕ МА	ТЕРИАЛЫ			
1	EVALL OROBES BIOGOSTI FROSTIA	K-T	1	600	600

	Итого по разделу:			3520	
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	К-Т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
	Итого по разделу:			разделу:	3790

РАБОТА

	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК							
1	Возведение перегородок из ГСБ 250 мм	м2.	10	1507	15070			
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	55.4	748	41439			
3	3 Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью			132	2904			
4	Устройство проема	шт.	4	1155	4620			
	Итого по разделу:							
	ДЕМОНТАЖ							
1	Демонтаж перегородок из кирпича	м2.	1	2200	2200			

	Итого по разделу:				2200
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	2	5720	11440
2	Разгрузка	тонна	6	1320	7920
	Итого по разделу:			разделу:	19360
ИТОГО РАБОТА:			85593		

151918 руб. ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

> 151918 руб. итого:

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 147360 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист	ПО	расчету
смет		

Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01

https://stroim-peregorodki-msk.ru/



info@stroyengineer.ru +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик:	 Подрядчик:	

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.