

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Станислав
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 67м2 / ЖК Скандинавия / 2К
 АДРЕС: ЖК Скандинавия

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	286	105	30030
2	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	94	196	18424
3	Клей Юнис Плюс	шт.	8	426	3408
Итого по разделу:					51862
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
3	Подвес прямой	шт.	55	24	1320
Итого по разделу:					4191
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					63363
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	40.75	680	27710
2	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм	м2.	13.35	1220	16287
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	18	120	2160
4	Устройство проема	шт.	3	1050	3150
5	Привязка стен	шт.	7	400	2800
Итого по разделу:					52107
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	3600	7200
2	Разгрузка	тонна	5.2	1200	6240

Итого по разделу: 13440

ИТОГО РАБОТА: 65547

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 128910 руб.

ИТОГО: 128910 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 125043 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Утепление балкона рассчитывается после выезда Инженера и принятия решения по варианту утепления.

2. В смету не включена стена толщиной 41см, нет смысла делать такую стену просто закладывая ее блоками, лучше обыграть это пространство и сделать, например, боковые стенки из блока 50мм, а внутри получившейся ниши в дальнейшем на этапе чистовой отделки сделать небольшие полочки.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____