

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

к договору № ____/2022 от "___"____2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Камиль

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 78м2 / Химки / 2K

АДРЕС: Химки

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-	Цена (руб.)	Стоимость	
			во		(руб.)	

МАТЕРИАЛЫ

		МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1 Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	246	141	34686			
2 Клей Юнис Плюс	шт.	5	426	2130			
	Итого по разделу:			36816			
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ							
1 Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242			
2 Арматура рифленая	M.	7	144	1008			
3 Подвес прямой	шт.	35	24	840			
	Ит	ого по	разделу:	3090			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ							
1 Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600			
2 Гофра 100мм	шт.	1	480	480			
3 Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340			
4 Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100			
	Ит	ого по	3520				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1 Буры, сверла, дюбель гвозди	К-Т	1	690	690			
2 Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420			
3 Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180			
4 Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360			
5 Мешок для мусора	шт.	40	20	800			
6 Ведро 20л	шт.	2	170	340			
	Итого по разделу:			3790			
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:				47216			

РАБОТА

возведение перегородок						
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	34.96	680	23773	
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	12	120	1440	
3	Устройство проема	шт.	3	1050	3150	
4	Привязка стен	шт.	3	400	1200	
		Итого по разделу:			29563	
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600	
2	Разгрузка	тонна	2.5	1200	3000	
		И	Итого по разделу:			
	ИТОГО РАБОТА:					

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:83379 руб.ИТОГО:83379 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Специалист по расчету смет Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01

https://stroim-peregorodki-msk.ru/

info@stroyengineer.ru

© +7 995 113 82 33