

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Илья
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 87м2 / Spartak / 2К
 АДРЕС: Spartak

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	84	51	4284
2	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	448	92	41216
3	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	72	182	13104
4	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	12	502	6024
Итого по разделу:					64628
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Арматура рифленая	м.	12	144	1728
3	Подвес прямой	шт.	87	24	2088
Итого по разделу:					6300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Укрывной материал	к-т	10	400	4000
5	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					7520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					82238
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	12	600	7200
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	64	680	43520
3	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм	м2.	10.2	1220	12444
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	29	120	3480
5	Устройство проема	шт.	5	1050	5250
Итого по разделу:					71894

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	3	3600	10800
2	Разгрузка	тонна	7.2	1200	8640
Итого по разделу:					19440
ИТОГО РАБОТА:					91334

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 173572 руб.

ИТОГО: 173572 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 168365 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____