

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Оксана
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 100м2 / ЖК Хедлайнер / 3К
 АДРЕС: ЖК Хедлайнер

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	383	92	35236
2	Клей Юнис Плюс	шт.	7	426	2982
Итого по разделу:					38218
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
3	Подвес прямой	шт.	55	24	1320
Итого по разделу:					4191
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Укрывной материал	к-т	1	4500	4500
5	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	2100	2100
Итого по разделу:					9020
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					55219
РАБОТА					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство проема в существующей перегородке	шт.	1	2700	2700
Итого по разделу:					2700
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Укрытие строительного объекта защитным материалом	шт.	1	3000	3000
Итого по разделу:					3000
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	54.5	680	37060

2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	18	120	2160
3	Устройство проема	шт.	3	1050	3150
4	Привязка стен	шт.	6	400	2400
Итого по разделу:					44770
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	3600	7200
2	Разгрузка	тонна	4.5	1200	5400
Итого по разделу:					12600
ИТОГО РАБОТА:					63070

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 118289 руб.

ИТОГО: 118289 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 114740 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🗨 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Укрытие строительного объекта оргалитом зависит от требований УК, пока что включено в смету.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____