

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Ирек
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 121м2 / Алексеевский район / ЗК
 АДРЕС: Алексеевский район

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Блок газобетонный D600 600x250x100 Bonolit	шт.	945	132	124740
2	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	49	65	3185
3	Клей Юнис Плюс	шт.	19	426	8094
4	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
Итого по разделу:					136607

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	6	621	3726
2	Арматура рифленая	м.	20	144	2880
3	Подвес прямой	шт.	140	24	3360
Итого по разделу:					9966

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 153883

РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	12.4	660	8184
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	135	748	100980
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	45	132	5940
4	Устройство проема	шт.	9	1155	10395
5	Привязка стен	шт.	8	440	3520
Итого по разделу:					129019

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	3	5720	17160
2	Разгрузка	тонна	11.4	1320	15048
				Итого по разделу:	32208
				ИТОГО РАБОТА:	161227

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 315110 руб.

ИТОГО: 315110 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 305657 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____