

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ЗАКАЗЧИК: Андрей

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 140м2 / Литейное / 3K

АДРЕС: Литейное

Nō	Наименование	Ед.изм.	Кол- во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)		
MATE	РИАЛЫ						
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	ШТ.	4	294	1176		
2	Клей Bonolit	ШТ.	24	360	8640		
3	Блок газобетонный D500 600x250x150 Bonolit	ШТ.	981	165	161865		
		Ит	171681				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340		
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	K-T	1	690	690		
3	Шпатель 100 мм	ШТ.	2	180	360		
4	Правило 2,5 м	ШТ.	1	1180	1180		
5	Мешок для мусора	ШТ.	40	20	800		
	Итого по разд						
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗ	ВЕДЕНИ	Я				
1	Уголок металлический 40х40х4	пог.м.	11	326	3586		
2	Подвес прямой	ШТ.	140	24	3360		
3	Пена Markoflex для пистолета	ШТ.	8	621	4968		
		Ит	11914				
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ							
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	ШТ.	3	5400	16200		
2	Разгрузка	тонна	15.5	1200	18600		
		Итого по раздел					
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:		221765			
РАБО	TA						
	возведение перегородок						
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	39	150	5850		
2	Привязка стен	шт.	7	460	3220		
3	Устройство проема	ШТ.	5	1400	7000		
4	Возведение перегородок из ГСБ 150 мм	м2.	140	920	128800		
	Итого по разделу:						

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 366635 руб.

ИТОГО: 366635 руб.

ИТОГО РАБОТА:

144870

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 355636 руб.

Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж

Специалист по расчету

Станислав Гуринович

смет

- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

+7 499 229 18 01

Заказчик:

info@stroyengineer.ru
+7 995 113 82 33

https://stroim-peregorodki-msk.ru/

Наши партнеры делают:

■ Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)

Подрядчик: ____

- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

ПРИМЕЧАНИЯ:		

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.