

## СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Наименование

Nο

Разгрузка

2

ЗАКАЗЧИК: Матвей

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 74м2 / Химки / 3K

Ед.изм.

Кол-

во

Цена (руб.)

Стоимость

(руб.)

АДРЕС: Химки

MATE	ЕРИАЛЫ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	1	294	294
2	Клей Юнис Плюс	шт.	3	518	1554
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	168	132	22176
		Итого по разделу:			24024
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	K-T	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
		Ит	ого по	разделу:	3390
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВ	ЕДЕНИ	Я		
1	Подвес прямой	шт.	24	24	576
2	Арматура рифленая	M.	5	144	720
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
		<b>Итого по разделу:</b> итого материалы:			2538
					29952
РАБС	TA				
	возведение перегородок				
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	9	150	1350
2	Привязка стен	ШТ.	4	560	2240
3	Устройство проема	ШТ.	2	1400	2800
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	24	740	17760
		Ит	24150		
	ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РА	БОТЫ			
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	ШТ.	1	4200	4200

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 61102 руб.

тонна

2

Итого по разделу:

ИТОГО РАБОТА:

**ИТОГО**: 61102 руб.

1400

2800

7000

31150

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 59269 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

## Мы делаем\*:

Менеджер по работе с

клиентами

Кирилл Веселов

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

+7 499 229 18 01

+7 995 113 82 33

Заказчик:

info@stroyengineer.ru

https://stroim-peregorodki-msk.ru/

## Наши партнеры делают:

■ Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)

Подрядчик: \_\_\_\_\_

- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

ПРИМЕЧАНИЯ:			

<sup>\*</sup> По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.