

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Максим
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 75м2 / Алексеевская / 3К
 АДРЕС: Алексеевская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
2	Клей Юнис Плюс	шт.	5	518	2590
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	280	135	37800
Итого по разделу:					40978
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	2400	2400
2	Ведро 20л	шт.	2	170	340
3	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
6	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
7	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
Итого по разделу:					5990
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Укрывной материал	к-т	1	1450	1450
2	Оргалит	шт.	17	182	3094
Итого по разделу:					4544
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Подвес прямой	шт.	40	24	960
2	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
Итого по разделу:					3210
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 2 тонн)	шт.	2	4200	8400
2	Разгрузка	тонна	3.2	1400	4480
Итого по разделу:					12880
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					67602

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	13	150	1950
2	Привязка стен	шт.	3	560	1680
3	Устройство проема	шт.	3	1400	4200
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	40	740	29600

					Итого по разделу:	37430
ДЕМОНТАЖ						
1	Демонтаж перегородок из блоков ГСБ / ПГП	м2.	7	450		3150
					Итого по разделу:	3150
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Укрытие строительного объекта защитным материалом	шт.	1	2000		2000
					Итого по разделу:	2000
					ИТОГО РАБОТА:	42580

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 110182 руб.

ИТОГО: 110182 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 106877 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____