

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 80м2 / Аминьевская / 2К
 АДРЕС: Аминьевская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	5	294	1470
2	Клей Юнис Плюс	шт.	15	518	7770
3	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	797	123	98031
Итого по разделу:					107271
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					3390
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Подвес прямой	шт.	114	24	2736
2	Арматура рифленая	м.	16	144	2304
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
Итого по разделу:					7524
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	4	5200	20800
2	Разгрузка	тонна	9.5	1400	13300
Итого по разделу:					34100
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					152285

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	34	150	5100
2	Привязка стен	шт.	8	560	4480
3	Устройство проема	шт.	7	1400	9800
4	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	113.83	740	84234
Итого по разделу:					103614
ДЕМОНТАЖ					
1	Демонтаж первого ряда перегородок из блоков ГСБ / ПГП	м.	28.1	350	9835
Итого по разделу:					9835
ИТОГО РАБОТА:					113449

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

265734 руб.

ИТОГО:

265734 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА:

257762 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____