

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Ринат
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 240м2 / м. Войковская / 5К
 АДРЕС: м. Войковская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей Bonolit	шт.	26	330	8580
2	Смесь кладочная цементная Русеан М200	шт.	25	225	5625
3	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	70	51	3570
4	Блок газобетонный D500 600x250x75 Bonolit	шт.	427	80	34160
5	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	952	92	87584
Итого по разделу:					139519
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	9	621	5589
2	Арматура рифленая	м.	18	144	2592
3	Подвес прямой	шт.	186	24	4464
Итого по разделу:					12645
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					159474
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	10	780	7800
2	Возведение перегородок из ГСБ 75 мм	м2.	61	804	49044
3	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	136	816	110976
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	62	144	8928
5	Устройство проема	шт.	8	1260	10080
6	Привязка стен	шт.	18	480	8640

					Итого по разделу:	195468
ДЕМОНТАЖ						
1	Демонтаж штукатурки	м2.	1	14400	14400	
					Итого по разделу:	14400
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	5	6240	31200	
2	Разгрузка	тонна	15	1440	21600	
					Итого по разделу:	52800
					ИТОГО РАБОТА:	262668
					СКИДКА:	17500
					ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	245168

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 422142 руб.

СКИДКА: 17500 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 404642 руб.

В том числе НДС 20%: 67440 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 392503 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____