

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Михаил  
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 100м2 / Бабушкинская / 1К  
 АДРЕС: Бабушкинская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

**МАТЕРИАЛЫ**

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	535	132	70620
2	Клей Юнис Плюс	шт.	10	426	4260
3	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	2	294	588
<b>Итого по разделу:</b>					<b>75468</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Арматура рифленая	м.	15	144	2160
3	Подвес прямой	шт.	77	24	1848
4	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	2	1120	2240
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8732</b>
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3520</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3590</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>91310</b>

**РАБОТА**

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	76.3	680	51884
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	100	90	9000
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	25	120	3000
4	Устройство проема	шт.	7	1050	7350
5	Привязка стен	шт.	9	400	3600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>74834</b>

## ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	2	5200	10400
2	Разгрузка	тонна	6	1200	7200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>17600</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>92434</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 183744 руб.**

**ИТОГО: 183744 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 178232 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_