

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Михаил
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 100м2 / Бабушкинская / 1К
 АДРЕС: Бабушкинская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	510	132	67320
2	Блок газобетонный D500 600x250x150 Bonolit	шт.	20	198	3960
3	Клей Юнис Плюс	шт.	10	426	4260
4	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	12	294	3528
Итого по разделу:					79068
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Подвес прямой	шт.	76	24	1824
3	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	19	326	6194
4	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	2	1120	2240
Итого по разделу:					12742
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3590
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					98920

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	72.78	680	49490
2	Возведение перегородок из ГСБ 150 мм	м2.	2.8	960	2688
3	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	100	90	9000
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	25	120	3000
5	Устройство проема	шт.	9	1050	9450

6	Привязка стен	шт.	9	400	3600
Итого по разделу:					77228
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	2	5200	10400
2	Разгрузка	тонна	6.3	1200	7560
Итого по разделу:					17960
ИТОГО РАБОТА:					95188

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 194108 руб.

ИТОГО: 194108 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 188285 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет
Станислав Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____