





**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Максим
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 100м2 / Ховрино
 АДРЕС: Ховрино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	357	190	67830
2	Клей Юнис Плюс	шт.	7	485	3395
Итого по разделу:					71225
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	5	144	720
3	Подвес прямой	шт.	40	24	960
Итого по разделу:					3543
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					1100
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					79658
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	50.88	680	34598
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	15	120	1800
3	Устройство проема	шт.	2	1050	2100
4	Привязка стен	шт.	4	400	1600
Итого по разделу:					40098
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	3600	7200
2	Разгрузка	тонна	4	1200	4800
Итого по разделу:					12000
ИТОГО РАБОТА:					52098

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 131756 руб.
ИТОГО: 131756 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Менеджер по	 +7 499 229 18 01
работе с клиентами	 https://stroim-peregorodki-msk.ru/
Александр	 info@stroyengineer.ru
Аладинский	 +7 995 113 82 33