

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Наталья
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 220м2 / Мичуринский проспект / 1К
 АДРЕС: Мичуринский проспект

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	537	264	141768
2	Клей Юнис Плюс	шт.	16	426	6816
3	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	4	294	1176
Итого по разделу:					149760
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	5	144	720
3	Подвес прямой	шт.	77	24	1848
4	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	2	1120	2240
Итого по разделу:					6671
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					160221

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 200 мм	м2.	76.64	1464	112201
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	120	168	20160
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	20	144	2880
4	Устройство проема	шт.	2	1260	2520
Итого по разделу:					137761
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	3	6240	18720
2	Разгрузка	тонна	11.5	1440	16560
Итого по разделу:					35280
ИТОГО РАБОТА:					173041

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 333262 руб.

ИТОГО: 333262 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 323264 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____