

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Владимировна
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 490м² / Покровка д. 29 / 1К
 АДРЕС: Покровка д. 29

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей Bonolit	шт.	163	300	48900
2	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	7010	91	637910
Итого по разделу:					686810
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	34	621	21114
2	Арматура рифленая	м.	102	144	14688
3	Подвес прямой	шт.	1002	24	24048
4	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	25	1120	28000
Итого по разделу:					87850
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	3	180	540
5	Мешок для мусора	шт.	100	20	2000
6	Ведро 20л	шт.	3	170	510
Итого по разделу:					5340
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					783520
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 100 мм	м ² .	1001.3	880	881144
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	1238	90	111420
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	234	142	33228
4	Устройство проема	шт.	46	1239	56994
5	Привязка стен	шт.	39	435	16965
Итого по разделу:					1099751
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	17	6255	106335
2	Разгрузка	тонна	82	1444	118408
Итого по разделу:					224743
ИТОГО РАБОТА:					1324494

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 2108014 руб.

ИТОГО: 2108014 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 2044774 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____