

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / ДМ / 530м2 / Химки
 АДРЕС: Химки

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Клей Юнис Плюс	шт.	64	518	33152
2	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	59	243	14337
3	Блок газобетонный D500 600x250x150 Bonolit	шт.	2612	169	441428
Итого по разделу:					488917

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	6	180	1080
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	4	1180	4720
6	Мешок для мусора	шт.	100	20	2000
Итого по разделу:					9250

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	5	326	1630
2	Подвес прямой	шт.	403	24	9672
3	Арматура рифленая	м.	27	144	3888
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	19	621	11799
Итого по разделу:					26989

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	10	7200	72000
2	Разгрузка	тонна	46	1680	77280
Итого по разделу:					149280

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 677956

РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Устройство проема шириной более 1,2 м	шт.	2	1800	3600
2	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 200 мм	м2.	8.38	1190	9972

3	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из ГСБ 150 мм	м2.	178.6	1140	203604
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	99	150	14850
5	Привязка стен	шт.	27	560	15120
6	Устройство проема	шт.	12	1400	16800
7	Возведение перегородок из ГСБ 150 мм	м2.	179.7	1080	194076
				Итого по разделу:	458022
				ИТОГО РАБОТА:	458022

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1135978 руб.

ИТОГО: 1135978 руб.

В том числе НДС 20%: 189330 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 1101899 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____