

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Роман
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 50м2 / Нахимовский проспект / 1К
 АДРЕС: Нахимовский проспект

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D600 600x250x100 Bonolit	шт.	64	132	8448
2	Блок газобетонный D500 600x250x75 Bonolit	шт.	71	90	6390
3	Клей Юнис Плюс	шт.	3	426	1278
4	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	1	294	294
Итого по разделу:					16410
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
2	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
3	Подвес прямой	шт.	20	24	480
Итого по разделу:					2730
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
5	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					2210
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					21350

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 75 мм	м2.	10	650	6500
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	9.1	680	6188
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	9	120	1080
4	Устройство проема	шт.	3	1050	3150
5	Привязка стен	шт.	5	400	2000
Итого по разделу:					18918
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600
2	Разгрузка	тонна	1.3	1200	1560
Итого по разделу:					5160
ИТОГО РАБОТА:					24078

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 45428 руб.
ИТОГО: 45428 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету**смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01

<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____