

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Наталья  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 52м2 / Алтуфьево / 2К  
 АДРЕС: Алтуфьево

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

**МАТЕРИАЛЫ**

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	29	65	1885
2	Блок газобетонный D500 600x250x75 Bonolit	шт.	99	98	9702
3	Клей Юнис Плюс	шт.	2	426	852
4	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	1	294	294
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12733</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	1	621	621
2	Арматура рифленая	м.	5	144	720
3	Подвес прямой	шт.	20	24	480
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1821</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
5	Ведро 20л	шт.	2	170	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2210</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>16764</b>

**РАБОТА**

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	4	600	2400
2	Возведение перегородок из ГСБ 75 мм	м2.	14	650	9100
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	7	120	840
4	Устройство проема	шт.	2	1050	2100
5	Привязка стен	шт.	5	400	2000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>16440</b>
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600
2	Разгрузка	тонна	1	1200	1200
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4800</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>21240</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 38004 руб.**  
**ИТОГО: 38004 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету****смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01

<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_