

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Егор  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 95м2 / Академика Павлова / 3К  
 АДРЕС: Академика Павлова

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	40	95	3800
2	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Волма	шт.	20	310	6200
3	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	1	468	468
4	Клей Юнис Плюс	шт.	1	426	426
<b>Итого по разделу:</b>					<b>10894</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ</b>					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	1	621	621
2	Подвес прямой	шт.	12	24	288
3	Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	1845	1845
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2754</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3790</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>17438</b>
<b>РАБОТА</b>					
<b>ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК</b>					
1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	6.2	792	4910
2	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	5.6	660	3696
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	5	132	660
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9266</b>
<b>ДЕМОНТАЖ</b>					
1	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2.	6.2	385	2387
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2387</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3960	3960
2	Разгрузка	тонна	1	1320	1320
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5280</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>16933</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 34371 руб.**  
**ИТОГО: 34371 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**  
Александр Аладинский

 +7 499 229 18 01  
 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_