

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

**МАТЕРИАЛЫ**

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	3	552	1656
2	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Knauf	шт.	54	367	19818
3	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая Knauf	шт.	40	322	12880
4	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Knauf	шт.	9	385	3465
<b>Итого по разделу:</b>					<b>37819</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3390</b>
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3520</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	1	1120	1120
2	Подвес прямой	шт.	32	24	768
3	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3130</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>56259</b>

**РАБОТА**

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство проема	шт.	2	1400	2800
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 2 ряда)	м.	26	60	1560
3	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	2.5	860	2150
4	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	29.5	810	23895
5	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	14	150	2100
6	Привязка стен	шт.	4	560	2240

Итого по разделу: 34745

ИТОГО РАБОТА: 34745

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 91004 руб.

СКИДКА: 2000 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 89004 руб.

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 86334 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_