

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 45м2 / ЖК Кутузов Град / 2К
 АДРЕС: ЖК Кутузов Град

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	5	552	2760
2	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Knauf	шт.	112	385	43120
Итого по разделу:					45880

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	25	20	500
Итого по разделу:					3490

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Лента полимерная 100x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	2188	2188
2	Подвес прямой	шт.	36	24	864
3	Арматура рифленая	м.	7	144	1008
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
Итого по разделу:					5302

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 58192
РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	35.06	860	30152
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	10	150	1500
3	Привязка стен	шт.	5	560	2800
4	Устройство проема	шт.	3	1400	4200
Итого по разделу:					38652

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	3600	7200
---	---------------------------------------------------------	-----	---	------	------

2	Разгрузка	тонна	4.4	1200	5280
				Итого по разделу:	12480
				ИТОГО РАБОТА:	51132

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 109324 руб.

ИТОГО: 109324 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 106044 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____