

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	7	552	3864
2	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Knauf	шт.	33	367	12111
3	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая Knauf	шт.	139	332	46148
Итого по разделу:					62123

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
Итого по разделу:					3790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	2	1845	3690
2	Подвес прямой	шт.	58	24	1392
3	Арматура рифленая	м.	5	144	720
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
Итого по разделу:					7665

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 77098
РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	53.84	810	43610
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	21	150	3150
3	Привязка стен	шт.	8	560	4480
4	Устройство проема	шт.	3	1400	4200
Итого по разделу:					55440

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Разгрузка	тонна	4.7	1200	5640
2	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	4200	8400
				Итого по разделу:	14040
				ИТОГО РАБОТА:	69480

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 146578 руб.

ИТОГО: 146578 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 142181 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____