

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Савельев Олег Вячеславович
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 88м2 / Скандинавский бульвар / ЗК
 АДРЕС: МО, Комунарка, Скандинавский бульвар, дом 9, кв.
 334

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Блок газобетонный D500 600x250x50 Bonolit	шт.	126	95	11970
2	Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit	шт.	421	141	59361
3	Блок газобетонный D500 600x250x200 Bonolit	шт.	14	281	3934
4	Клей Юнис Плюс	шт.	10	426	4260
Итого по разделу:					79525
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Арматура рифленая	м.	14	144	2016
3	Подвес прямой	шт.	80	24	1920
Итого по разделу:					6420
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3590
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					93055
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ГСБ 50 мм	м2.	18	600	10800
2	Возведение перегородок из ГСБ 100 мм	м2.	59.93	680	40752
3	Возведение перегородок из ГСБ 200 мм	м2.	2	1120	2240
4	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	25	120	3000
5	Устройство проема	шт.	6	1050	6300
6	Привязка стен	шт.	9	400	3600
Итого по разделу:					66692

ДЕМОНТАЖ					
1	Демонтаж перегородок из блоков ГСБ / ПГП	м2.	18	260	4680
Итого по разделу:					4680
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	2	3600	7200
2	Разгрузка	тонна	5.8	1200	6960
Итого по разделу:					14160
ИТОГО РАБОТА:					85532
СКИДКА 10 %:					8553
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:					76979

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 178587 руб.

СКИДКА: 8553 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 170034 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Менеджер по
работе с клиентами**

Александр
Аладинский

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🗣 +7 995 113 82 33