

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Владимир  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 106.2м2 / Октябрьское поле / 4К  
 АДРЕС: Октябрьское поле

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

**МАТЕРИАЛЫ**

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	17	552	9384
2	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Knauf	шт.	404	368	148672
<b>Итого по разделу:</b>					<b>158056</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3390</b>
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3520</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Лента полимерная 100х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	3	2188	6564
2	Подвес прямой	шт.	129	24	3096
3	Арматура рифленая	м.	22	144	3168
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	7	621	4347
<b>Итого по разделу:</b>					<b>17175</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>182141</b>

**РАБОТА**

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	128.04	860	110114
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	42	150	6300
3	Привязка стен	шт.	10	560	5600
4	Устройство проема	шт.	10	1400	14000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>136014</b>
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 2 тонн)	шт.	8	3800	30400

2	Разгрузка	тонна	16	1400	22400
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>52800</b>
				<b>ИТОГО РАБОТА:</b>	<b>188814</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 370955 руб.**

**ИТОГО: 370955 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 359826 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_