

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Илья
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 120м2 / Дмитров / 4К
 АДРЕС: Дмитров

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	10	552	5520
2	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Knauf	шт.	248	385	95480
Итого по разделу:					101000

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					3390

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
2	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
3	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
4	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
Итого по разделу:					3520

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Лента полимерная 100x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	2	2188	4376
2	Подвес прямой	шт.	79	24	1896
3	Арматура рифленая	м.	14	144	2016
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
Итого по разделу:					10772

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ УСЛУГИ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	4	5200	20800
2	Разгрузка	тонна	10	1400	14000
Итого по разделу:					34800

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 153482
РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Монтаж теплоизоляции	м2.	120	900	108000
2	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	78.42	860	67441
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	25	150	3750

4	Привязка стен	шт.	6	560	3360
5	Устройство проема	шт.	6	1400	8400
Итого по разделу:					190951
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Закладывание проема	м2.	3	2000	6000
Итого по разделу:					6000
ИТОГО РАБОТА:					196951

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 350433 руб.

ИТОГО: 350433 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 339920 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____