

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Даниил
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 157м2 / Триколор / 4К
 АДРЕС: Триколор

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Волма	шт.	574	398	228452
2	Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс, 30 кг	шт.	23	468	10764
Итого по разделу:					239216

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ

1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	8	621	4968
2	Арматура рифленая	м.	16	144	2304
3	Подвес прямой	шт.	182	24	4368
4	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	3	326	978
5	Лента полимерная 100x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Кнауф	шт.	3	2188	6564
Итого по разделу:					19182

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: 265708
РАБОТА
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

1	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	181.92	780	141898
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	57	120	6840
3	Устройство проема	шт.	7	1050	7350
4	Устройство проема шириной более 1,2 м	шт.	1	1650	1650
5	Привязка стен	шт.	19	400	7600
Итого по разделу:					165338

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	4	5500	22000
2	Разгрузка	тонна	19.5	1200	23400
Итого по разделу:					45400
ИТОГО РАБОТА:					210738

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 476446 руб.

ИТОГО: 476446 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Специалист по
расчету смет**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🗣 +7 995 113 82 33