

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**





 ЗАКАЗЧИК: Николай
 ОБЪЕКТ: МСК / ПП / 100м2 / Троицк
 АДРЕС: Троицк

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Блок газобетонный D500 600x250x100 Bonolit | шт. | 743 | 190 | 141170 |
| 2 | Клей Юнис Плюс | шт. | 14 | 460 | 6440 |
| Итого по разделу: | | | | | 147610 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Уголок металлический 63x63x5 | пог.м. | 15 | 660 | 9900 |
| 2 | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 4 | 621 | 2484 |
| 3 | Арматура рифленая | м. | 8 | 144 | 1152 |
| 4 | Подвес прямой | шт. | 106 | 24 | 2544 |
| Итого по разделу: | | | | | 16080 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Буры, сверла, дюбель гвозди | к-т | 1 | 690 | 690 |
| 2 | Грунтовка по металлу | шт. | 1 | 420 | 420 |
| 3 | Правило 2,5 м | шт. | 2 | 1180 | 2360 |
| 4 | Шпатель 100 мм | шт. | 2 | 180 | 360 |
| 5 | Мешок для мусора | шт. | 40 | 20 | 800 |
| 6 | Ведро 20л | шт. | 2 | 170 | 340 |
| Итого по разделу: | | | | | 4970 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | | | | | 168660 |
| РАБОТА | | | | | |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | |
| 1 | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм | м2. | 106 | 680 | 72080 |
| 2 | Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда) | м. | 125 | 80 | 10000 |
| 3 | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м. | 23 | 120 | 2760 |
| 4 | Устройство проема | шт. | 4 | 1050 | 4200 |
| 5 | Устройство проема шириной более 1,2 м | шт. | 2 | 2100 | 4200 |
| 6 | Привязка стен | шт. | 4 | 540 | 2160 |
| Итого по разделу: | | | | | 95400 |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн) | шт. | 2 | 5200 | 10400 |
| 2 | Разгрузка | тонна | 8.5 | 1200 | 10200 |
| Итого по разделу: | | | | | 20600 |
| ИТОГО РАБОТА: | | | | | 116000 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 284660 руб.
ИТОГО: 284660 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Специалист по
расчету смет**
Вадим Мясоедов

 +7 499 229 18 01
 <https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33