

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Сергей  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 45м2 / Алтушка / 2К  
 АДРЕС: Алтушка

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|

**МАТЕРИАЛЫ**

| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                       |  |     |    |      |              |
|--|--|-----|----|------|--------------|
| 1  | Блок газобетонный D500 600x250x75 Bonolit                    | шт. | 84 | 98   | 8232         |
| 2  | Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Волма | шт. | 76 | 372  | 28272        |
| 3  | Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг                | шт. | 3  | 468  | 1404         |
| 4  | Клей Юнис Плюс   | шт. | 2  | 426  | 852          |
| 5  | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг                                   | шт. | 2  | 294  | 588          |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |  |     |    |      | <b>39348</b> |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |  |     |    |      |              |
| 1  | Пена Markoflex для пистолета                                 | шт. | 2  | 621  | 1242         |
| 2  | Арматура рифленая  | м.  | 7  | 144  | 1008         |
| 3  | Подвес прямой  | шт. | 37 | 24   | 888          |
| 4  | Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf  | шт. | 1  | 1845 | 1845         |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |  |     |    |      | <b>4983</b>  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                      |  |     |    |      |              |
| 1  | Буры, сверла, дюбель гвозди                                  | к-т | 1  | 690  | 690          |
| 2  | Грунтовка по металлу   | шт. | 1  | 420  | 420          |
| 3  | Правило 2,5 м  | шт. | 1  | 1180 | 1180         |
| 4  | Шпатель 100 мм   | шт. | 2  | 180  | 360          |
| 5  | Мешок для мусора   | шт. | 40 | 20   | 800          |
| 6  | Ведро 20л  | шт. | 2  | 170  | 340          |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |  |     |    |      | <b>3790</b>  |
| <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>                  |  |     |    |      | <b>48121</b> |

**РАБОТА**

| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК                 |   |       |    |      |              |
|--|---|-------|----|------|--------------|
| 1                                      | Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая                              | м2.   | 25 | 720  | 18000        |
| 2                                      | Возведение перегородок из ГСБ 75 мм   | м2.   | 12 | 650  | 7800         |
| 3                                      | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м.    | 14 | 120  | 1680         |
| 4                                      | Устройство проема   | шт.   | 3  | 1050 | 3150         |
| <b>Итого по разделу:</b>               |   |       |    |      | <b>30630</b> |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |   |       |    |      |              |
| 1                                      | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)                     | шт.   | 1  | 3600 | 3600         |
| 2                                      | Разгрузка   | тонна | 3  | 1200 | 3600         |
| <b>Итого по разделу:</b>               |   |       |    |      | <b>7200</b>  |
| <b>ИТОГО РАБОТА:</b>                   |   |       |    |      | <b>37830</b> |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**

**85951 руб.**

**ИТОГО:**

**85951 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА:**

**83372 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету смет**

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_