

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

к договору № ____/2022 от "___"____2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Денис

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 58м2 / Одинцово / 1K

АДРЕС: Одинцово

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-	Цена (руб.)	Стоимость	
			ВО		(руб.)	

МАТЕРИАЛЫ

	IVIATEPIATO					
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая Knauf	шт.	95	288	27360	
2	Плита пазогребневая 667х500х80 полнотелая влагостойкая Кнауф	шт.	43	341	14663	
3	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	6	468	2808	
		Итого по разделу:			44831	
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ						
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242	
2	Арматура рифленая	М.	8	144	1152	
3	Подвес прямой	шт.	44	24	1056	
4	Лента полимерная 80х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	1845	1845	
		Ито	ого по	разделу:	5295	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600	
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480	
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340	
4	Кабель, патрон, лампочка	K-T	1	1100	1100	
		Итого по разделу:			3520	
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	K-T	1	690	690	
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420	
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180	
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360	
5	Мешок для мусора	ШТ.	20	20	400	
6	Ведро 20л	ШТ.	2	170	340	
		Итого по разделу:			3390	
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			57036	

РАБОТА

	возведение перегородок					
1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	43.5	720	31320	
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	M.	15	120	1800	
3	Устройство проема	шт.	4	1050	4200	
4	Привязка стен	шт.	8	400	3200	
	Итого по разделу:			40520		
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ						
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	ШТ.	1	5200	5200	
2	Разгрузка	тонна	4.5	1200	5400	

Итого по разделу:

10600

ИТОГО РАБОТА:

51120

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 108156 руб.

ИТОГО: 108156 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Специалист по

+7 499 229 18 01

расчету смет

https://stroim-peregorodki-msk.ru/

Станислав

info@stroyengineer.ru

Гуринович

© +7 995 113 82 33