

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Алексей  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 46м2 / Проспект Мира / 2К  
 АДРЕС: Проспект Мира

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

**МАТЕРИАЛЫ**

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	3	552	1656
2	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Knauf	шт.	50	367	18350
3	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Knauf	шт.	15	385	5775
<b>Итого по разделу:</b>					<b>25781</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3390</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Лента полимерная 100x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	2188	2188
2	Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	1845	1845
3	Подвес прямой	шт.	20	24	480
4	Арматура рифленая	м.	11	144	1584
5	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
<b>Итого по разделу:</b>					<b>7339</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>36510</b>

**РАБОТА**

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	4.5	860	3870
2	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	15.6	810	12636
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	7	150	1050
4	Привязка стен	шт.	8	360	2880
5	Устройство проема	шт.	5	1400	7000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>27436</b>
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	3600	3600
2	Разгрузка	тонна	2.4	1200	2880
<b>Итого по разделу:</b>					<b>6480</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>33916</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**

**70426 руб.**

**ИТОГО:**

**70426 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА:**

**68313 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету**



+7 499 229 18 01

**смет**



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

Станислав Гуринович



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_