

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий Алексеевич
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 50м2 / Бабушкинская / 2К
 АДРЕС: Бабушкинская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	4	552	2208
2	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Knauf	шт.	54	367	19818
3	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая Knauf	шт.	40	322	12880
Итого по разделу:					34906
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Ведро 20л	шт.	2	170	340
2	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
3	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
4	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
5	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
6	Мешок для мусора	шт.	20	20	400
Итого по разделу:					3390
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	1	1845	1845
2	Подвес прямой	шт.	29	24	696
3	Арматура рифленая	м.	11	144	1584
4	Пена Markoflex для пистолета	шт.	2	621	1242
Итого по разделу:					5367
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					43663

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	29.5	830	24485
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	10	150	1500
3	Привязка стен	шт.	6	520	3120
4	Устройство проема	шт.	5	1400	7000
Итого по разделу:					36105
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	1	4200	4200
2	Разгрузка	тонна	3	1400	4200
Итого по разделу:					8400
ИТОГО РАБОТА:					44505

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 88168 руб.
ИТОГО: 88168 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету**смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01

<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____