

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Константин  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 80м2 / Мневники / ЗК  
 АДРЕС: Мневники

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|
|---|--------------|---------|--------|-------------|------------------|

**МАТЕРИАЛЫ**

| ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                       |                              |     |    |      |              |
|--|------------------------------|-----|----|------|--------------|
| 1  | Клей Юнис Плюс               | шт. | 11 | 426  | 4686         |
| 2  | Пескобетон (ЦПС) М300 40кг   | шт. | 5  | 294  | 1470         |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |                              |     |    |      | <b>6156</b>  |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ |                              |     |    |      |              |
| 1  | Пена Markoflex для пистолета | шт. | 4  | 621  | 2484         |
| 2  | Арматура рифленая            | м.  | 13 | 144  | 1872         |
| 3  | Подвес прямой                | шт. | 87 | 24   | 2088         |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |                              |     |    |      | <b>6444</b>  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ                     |                              |     |    |      |              |
| 1  | Гибкий шланг 2м              | шт. | 2  | 340  | 680          |
| 2  | Кабель, патрон, лампочка     | к-т | 1  | 1100 | 1100         |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |                              |     |    |      | <b>1780</b>  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                      |                              |     |    |      |              |
| 1  | Буры, сверла, дюбель гвозди  | к-т | 1  | 690  | 690          |
| 2  | Грунтовка по металлу         | шт. | 1  | 420  | 420          |
| 3  | Правило 2,5 м                | шт. | 1  | 1180 | 1180         |
| 4  | Шпатель 100 мм               | шт. | 2  | 180  | 360          |
| 5  | Мешок для мусора             | шт. | 40 | 20   | 800          |
| 6  | Ведро 20л                    | шт. | 2  | 170  | 340          |
| <b>Итого по разделу:</b>                 |                              |     |    |      | <b>3790</b>  |
| <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>                  |                              |     |    |      | <b>18170</b> |

**РАБОТА**

| ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК                 |   |       |       |      |              |
|--|---|-------|-------|------|--------------|
| 1                                      | Возведение перегородок из ГСБ 100 мм  | м2.   | 87.55 | 860  | 75293        |
| 2                                      | Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью | м.    | 29    | 150  | 4350         |
| 3                                      | Устройство проема   | шт.   | 6     | 1400 | 8400         |
| 4                                      | Привязка стен   | шт.   | 8     | 560  | 4480         |
| <b>Итого по разделу:</b>               |   |       |       |      | <b>92523</b> |
| ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |   |       |       |      |              |
| 1                                      | Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)                     | шт.   | 1     | 3600 | 3600         |
| 2                                      | Разгрузка   | тонна | 1     | 1200 | 1200         |
| <b>Итого по разделу:</b>               |   |       |       |      | <b>4800</b>  |
| <b>ИТОГО РАБОТА:</b>                   |   |       |       |      | <b>97323</b> |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:**

**115493 руб.**

**ИТОГО:**

**115493 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА:**

**112028 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

**Мы делаем\* :**

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Наши партнеры делают :**

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету**



+7 499 229 18 01

**смет**



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>

Вадим Мясоедов



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_