

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Инесса
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 84м2 / Волгоградский проспект / ЗК
 АДРЕС: Волгоградский проспект

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Плита пазогребневая 667x500x80 пустотелая Волма	шт.	283	200	56600
2	Плита пазогребневая 667x500x80 пустотелая влагостойкая Волма	шт.	77	248	19096
3	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	14	502	7028
Итого по разделу:					82724
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	5	621	3105
2	Арматура рифленая	м.	19	144	2736
3	Подвес прямой	шт.	113	24	2712
4	Лента полимерная 80x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	2	1845	3690
Итого по разделу:					12243
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Оргалит	шт.	14	140	1960
5	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					5480
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					104237
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм пустотелая	м2.	113.6	680	77248
2	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	37	120	4440
3	Устройство проема	шт.	9	1050	9450
4	Привязка стен	шт.	11	400	4400
Итого по разделу:					95538

ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	2	5200	10400
2	Разгрузка	тонна	8	1200	9600
Итого по разделу:					20000
ИТОГО РАБОТА:					115538

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 219775 руб.

ИТОГО: 219775 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 213182 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01
<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>
info@stroyengineer.ru
+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____