



СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ  
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ЗАКАЗЧИК: Алексей  
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 88м2 / ВДНХ / ЗК  
АДРЕС: ВДНХ

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

#### МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Плита пазогребневая 667x500x80 полнотелая влагостойкая Волма	шт.	86	310	26660
2	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая Волма	шт.	134	410	54940
3	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая влагостойкая Волма	шт.	118	498	58764
4	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	14	555	7770
<b>Итого по разделу:</b>					<b>148134</b>
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Арматура рифленая	м.	13	144	1872
3	Подвес прямой	шт.	107	24	2568
4	Уголок металлический 40x40x4	пог.м.	3	326	978
5	Лента полимерная 100x6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	2	2188	4376
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12278</b>
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3520</b>
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3790</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>167722</b>

#### РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая	м2.	27	820	22140
2	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	80	860	68800
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	35	150	5250

4	Устройство проема	шт.	6	1400	8400
5	Устройство проема шириной более 1,2 м	шт.	1	1900	1900
6	Привязка стен	шт.	17	560	9520
<b>Итого по разделу:</b>					<b>116010</b>
<b>ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	5	3600	18000
2	Разгрузка	тонна	12.8	1200	15360
<b>Итого по разделу:</b>					<b>33360</b>
<b>ИТОГО РАБОТА:</b>					<b>149370</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 317092 руб.**

**ИТОГО: 317092 руб.**

**АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 307579 руб.**

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_