

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

 ЗАКАЗЧИК: Тимур
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 186м2 / Университет / 5К
 АДРЕС: Университет

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
---	--------------	---------	--------	-------------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Пескобетон (ЦПС) М300 40кг	шт.	5	294	1470
2	Плита пазогребневая 667x500x100 полнотелая влагостойкая Knauf	шт.	297	456	135432
3	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	12	552	6624
Итого по разделу:					143526
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Мешок для мусора	шт.	30	20	600
2	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
3	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3590
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	4	621	2484
2	Арматура рифленая	м.	11	144	1584
3	Подвес прямой	шт.	94	24	2256
4	Лента полимерная 100х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf	шт.	2	2240	4480
Итого по разделу:					10804
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					1920
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					159840

РАБОТА

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Устройство проема	шт.	5	1400	7000
2	Привязка стен	шт.	6	560	3360
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	30	150	4500
4	Возведение перегородок из ПГП 100 мм полнотелая	м2.	94	860	80840
Итого по разделу:					95700
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Разгрузка	тонна	12	1200	14400

2	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)	шт.	3	5200	15600
				Итого по разделу:	30000
				ИТОГО РАБОТА:	125700

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 285540 руб.

ИТОГО: 285540 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 276974 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____