

**СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ
 МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК**

 ЗАКАЗЧИК: Ольга
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 63м2 / м. Тульская / 1К
 АДРЕС: м. Тульская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Плита силикатная пазогребневая 498x248x80	шт.	422	95	40090
2	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг	шт.	7	468	3276
Итого по разделу:					43366
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ					
1	Пена Markoflex для пистолета	шт.	3	621	1863
2	Арматура рифленая	м.	9	144	1296
3	Подвес прямой	шт.	61	24	1464
4	Арматура композитная стеклопластиковая 6мм 50м	шт.	1	1120	1120
Итого по разделу:					5743
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ					
1	Унитаз строительный	шт.	1	1600	1600
2	Гофра 100мм	шт.	1	480	480
3	Гибкий шланг 2м	шт.	1	340	340
4	Кабель, патрон, лампочка	к-т	1	1100	1100
Итого по разделу:					3520
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Грунтовка по металлу	шт.	1	420	420
3	Правило 2,5 м	шт.	1	1180	1180
4	Шпатель 100 мм	шт.	2	180	360
5	Мешок для мусора	шт.	40	20	800
6	Ведро 20л	шт.	2	170	340
Итого по разделу:					3790
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					56419
РАБОТА					
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК					
1	Возведение перегородок высотой более 3,5 м из СПП 80 мм	м2.	49.4	1120	55328
2	Армирование стен стеклоарматурой (первый ряд + каждые 3 ряда)	м.	10	115	1150
3	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью	м.	15	120	1800
4	Устройство проема	шт.	4	1050	4200
5	Привязка стен	шт.	12	400	4800
Итого по разделу:					67278
ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ					

1	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 3 тонн)	шт.	4	3600	14400
2	Разгрузка	тонна	9.5	1200	11400
				Итого по разделу:	25800
				ИТОГО РАБОТА:	93078

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 149497 руб.

ИТОГО: 149497 руб.

АКЦИЯ! ПРИ ЗАКАЗЕ ПЕРЕГОРОДКИ + ШТУКАТУРКА: 145012 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Вадим Мясоедов



+7 499 229 18 01



<https://stroim-peregorodki-msk.ru/>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____